



tel.: (063) 279 40 60
fax.: (063) 279 40 66

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
14 8557 0009 0800 0910 2008 0001

e-mail: ug@gmina.turek.pl
www.gmina.turek.pl

Turek dnia 02.11.2020 r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek poświadczając, że firma KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo zrealizowała usługę dotyczącą:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarniej, elektrycznej, konstrukcyjnej nad przebudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Stodków i Kaczki Średnie gmina Turek. Nadzór inwestorski prowadzony był na podstawie umowy nr 94/2018 r. z dnia 10.05.2018 r.

Nadzór prowadzony był w okresie od 10 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wartość umowy wynosiła 48 954,00 zł brutto.

Zakres prac nad, którymi prowadzony był nadzór inwestorski:

SUW Cisew:

Nowa technologia uzdatniania wody o parametrach:

Wydażność technologii uzdatniania wody $Q_{\text{max}} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$

Montaż nowych urządzeń technologicznych: 3 filtry ciśnieniowe $\varnothing 1800$, aerator $\varnothing 1400$, pompownia II o wydażności $Q_{\text{max}} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H = 5,0 \text{ bar}$, układ dezynfekcji wody za pomocą NaOCl, stalowy pionowy zbiornik wody czystej $V = 100 \text{ m}^3$ (zmiana z układu jednostopniowego na dwustopniowy), sieci pomiędzy obiektami z PVC i PE, przebudowa dwóch studni głębinowych; orurowanie technologii ze stali kwasoodpornej, instalacje powietrza do aeracji i płukania filtrów.

SUW Stodków:

Nowa technologia uzdatniania wody o parametrach:

Wydażność technologii uzdatniania wody $Q_{\text{max}} = 48 \text{ m}^3/\text{h}$

Montaż nowych urządzeń technologicznych: 3 filtry ciśnieniowe $\varnothing 1600$, aerator $\varnothing 1200$, pompownia II o wydażności $Q_{\text{max}} = 140 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H = 5,0 \text{ bar}$, układ dezynfekcji wody za pomocą NaOCl, stalowe poziome zbiorniki wody czystej $2 \times 100 \text{ m}^3$, sieci pomiędzy obiektami z PVC i PE, przebudowa trzech studni głębinowych; orurowanie technologii ze stali kwasoodpornej, instalacje powietrza do aeracji i płukania filtrów, agregat prądotwórczy.

SUW Kaczki Średnie:

Nowa technologia uzdatniania wody o parametrach:

Wydażność technologii uzdatniania wody $Q_{\text{max}} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$

Montaż nowych urządzeń technologicznych: 3 filtry ciśnieniowe $\varnothing 1800$, aerator $\varnothing 1400$, pompownia II o wydażności $Q_{\text{max}} = 113 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H = 5,0 \text{ bar}$, układ dezynfekcji wody, przebudowa dwóch studni głębinowych, orurowanie technologii ze stali kwasoodpornej, instalacje powietrza do aeracji i płukania filtrów,

Gmina Turek poświadczając, że prace związane z nadzorem inwestorskim zostały wykonane terminowo, rzetelnie, w sposób zgodny z postanowieniami umowy. Rekomendujemy firmę KONTRAKT PLAN Artur Roykowski innym inwestorom jako Partnera profesjonalnego i odpowiedzialnego za powierzone zadania.

WÓJT
Karol Mikolajczyk