



Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel.: (063) 279 40 60
fax.: (063) 279 40 66
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
14 8557 0009 0800 0910 2008 0001
e-mail: ug@gmina.turek.pl
www.gmina.turek.pl

GKI-GI.7013.22.2016

Turek, dnia 16 lutego 2017 r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek poświadcza, że firma KONTRAKT PLAN Artur Roykowski zrealizowała usługę dotyczącą:

Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie gmina Turek, dokumentacja była sporządzona w okresie od 11 lipca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Wartość dokumentacji wynosiła 42 735,00 zł brutto.

Zakres projektu budowlano – wykonawczego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody obejmował:

- projekty branży sanitarnej technologii SUW wraz z monitoringiem (technologie automatyczne),
- projekty branży elektrycznej technologii SUW z kompleksową wymianą instalacji elektrycznych,
- projekty branży sanitarnej i konstrukcyjnej posadowienia zbiorników wody czystej z sieciami międzyobiektoowymi do zbiorników wody czystej – SUW Słodków i SUW Cisew,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

Parametry techniczne zaprojektowanych technologii SUW:

SUW Cisew:

Wydajność technologii uzdatniania wody $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$

Zaprojektowano 3 filtry ciśnieniowe $\varnothing 1800$, aerator $\varnothing 1400$, pompownię II ° o wydajności $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H = 5,0 \text{ bar}$, układ dezynfekcji wody za pomocą NaOCl, stalowy pionowy zbiornik wody czystej $V = 100 \text{ m}^3$ (przeprojektowanie z układu jednostopniowego na dwustopniowy), sieci pomiędzy obiektami z PVC i PE, przebudowa dwóch studni głębinowych; orurowanie technologii ze stali kwasoodpornej, instalacje powietrza do aeracji i płukania filtrów.

SUW Słodków:

Wydajność technologii uzdatniania wody $Q_{hmax} = 48 \text{ m}^3/\text{h}$

Zaprojektowano 3 filtry ciśnieniowe $\varnothing 1600$, aerator $\varnothing 1200$, pompownię II ° o wydajności $Q_{hmax} = 140 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H = 5,0 \text{ bar}$, układ dezynfekcji wody za pomocą NaOCl, stalowe poziome zbiorniki wody czystej $2 \times 100 \text{ m}^3$, sieci pomiędzy obiektami z PVC i PE, przebudowa trzech studni głębinowych; orurowanie technologii ze stali kwasoodpornej, instalacje powietrza do aeracji i płukania filtrów, agregat prądotwórczy.

SUW Kaczki Średnie:

Wydajność technologii uzdatniania wody $Q_{hmax} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$

Zaprojektowano 3 filtry ciśnieniowe $\varnothing 1800$, aerator $\varnothing 1400$, pompownię II ° o wydajności $Q_{hmax} = 113 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H = 5,0 \text{ bar}$, układ dezynfekcji wody, przebudowa dwóch studni głębinowych, orurowanie technologii ze stali kwasoodpornej, instalacje powietrza do aeracji i płukania filtrów,

Dokumentacja projektowa opracowana przez mgr inż. Artura Roykowskiego uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia wraz z Decyzjami Pozwolenia na Budowę.

W trakcie realizacji powyższych projektów współpraca pomiędzy Inwestorem a Panem mgr inż. Arturem Roykowskim układała się bardzo dobrze, ponadto Projektant wykazał się dużą wiedzą i zaangażowaniem, z powierzonych zadań wywiązał się bez zastrzeżeń.

Gmina Turek poświadcza, że prace projektowe zostały wykonane terminowo, rzetelnie, w sposób zgodny z postanowieniami umowy. Rekomendujemy firmę KONTRAKT PLAN Artur Roykowski innym inwestorom jako Partnera profesjonalnego i odpowiedzialnego za powierzone zadania.

WÓJT
Karol Michałajczyk