



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNYCH Sp. z o.o.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, ul. Topolowa 6
62 - 090 Rokietnica
tel. 61 81 45 743, fax 61 81 45 838
www: puk.com.pl e-mail: info@puk.com.pl
NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520

Bytkowo: 30.04.2020 r.

POŚWIADCZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy, Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica poświadcza, że firma KONTRAKT PLAN Artur Roykowski zrealizowała usługę dotyczącą:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branżach sanitarnej i drogowej, przy robotach związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” zgodnie z umową nr ZP Nr4/2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Nadzór inwestorski zrealizowany był w okresie od 04 maja 2016 r. do 30 listopada 2018 r. Wartość umowy wynosiła 78 228,00 zł brutto.

Łączna wartość nadzorowanych robót wynosiła: 11 167 164,81 zł brutto

Zadanie było realizowane w czterech etapach:

Etap 1: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo gm. Rokietnica”

Termin realizacji od dnia 04.05.2016 do dnia 29.12.2016

Wartość etapu 1: 3 279 932,23 zł brutto

Zakres nadzorowanych prac:

- 4 szt. przepompowni ścieków,
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN250 L=1 009,80 mb
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN200 L=6 785,32 mb
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN160 L=1 698,06 mb
- Liczba wytyków PVC SN8 DN160: 400 szt.
 - Razem długość kanalizacji grawitacyjnej w etapie 1: 9 493,18 mb
- Kanalizacja sanitarna tłoczna PE DN125 L= 834,53 mb
- Kanalizacja sanitarna tłoczna PE DN110 L= 207,95 mb
- Kanalizacja sanitarna tłoczna PE DN75 L= 310,12 mb
 - Razem długość sieci tłocznej w etapie 1: 1 352,60 mb
- Razem długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w etapie 1: 10 845,78 mb

Etap 2: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie gm. Rokietnica”

Termin realizacji od dnia 04.05.2016 do dnia 20.11.2017

Wartość etapu 2: 3 042 340,41 zł brutto

Zakres nadzorowanych prac:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN200 L=413,25mb
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN160 (sieć) L=1038,37mb
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN160 (przyłącza) L= 524,13 mb
- Liczba wytyków PVC SN8 DN160 155 szt.
 - Razem długość kanalizacji grawitacyjnej w etapie 2: 1 975,75mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN 90 L= 119,99 mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN 110 L= 1716,92 mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN 160 L= 1759,9 mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN 225 L= 568,50 mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN 280 L= 234,1 mb
 - Razem długość kanalizacji podciśnieniowej w etapie 2: 4 399,41 mb
 - Razem długość kanalizacji grawitacyjnej i podciśnieniowej w etapie 2: 6 375,16 mb

Etap 3: „Modernizacja systemu transportu ścieków – budowa kolektora tłoczego ścieków Zmysłowo – Bytkowo gm. Rokietnica ”

Termin realizacji od dnia 04.09.2017 do dnia 20.12.2017

Wartość etapu 3: 2 737 245,08 zł brutto

Zadanie obejmowało oczyszczanie ścieków sanitarnych, wydajność średniodobowa 300 m³/d.

zakres nadzorowanych prac:

- 1 szt. przepompowni ścieków surowych,
- 1 szt. komora krat wraz z urządzeniami,
- automatyka urządzeń oczyszczania ścieków wraz monitoringiem,
- 3 szt. systemów na i odpowietrzających ścieki surowe,
- zagospodarowanie terenu,
- agregat prądotwórczy na podwoziu jezdnym o mocy 100 kVA,
- Kanalizacja sanitarna tłoczna PE DN250 L= 3 577,90 mb,
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN250 L=158,30 mb,

Etap 4: „Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica”

Termin realizacji od dnia 18.05.2018 do dnia 28.11.2018

Wartość etapu 4: 2 107 647,09 zł brutto

Zakres nadzorowanych prac:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC SN8 DN200 L=148,65 mb
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (sieć) PVC SN8 DN160 L=816,35 mb
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (przyłącza) PVC SN8 DN160 L=573,15 mb
- Liczba wytyków PVC SN8 DN160: 115 szt.
 - Razem długość kanalizacji grawitacyjnej w etapie 4: 1 538,15 mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN110 L=1 590,45 mb
- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa PE DN90 L=3,90 mb
- Studnie zaworowe betonowe 1,0*1,0 m – 26 szt.
 - Razem długość kanalizacji podciśnieniowej w etapie 4: 1594,35 mb
 - Razem długość kanalizacji grawitacyjnej i podciśnieniowej w etapie 4: 3 132,50 mb
- Sieć wodociągowa PE DN 110 – 347,45 mb

Nadzór inwestorski branży sanitarnej prowadzony był przez mgr inż. Artura Roykowskiego, który wykazał się dużą wiedzą techniczną przy nadzorowaniu budów.

Umowa została wykonana należyście i terminowo zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Przy realizacji umowy współpraca pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie a nadzorem inwestorskim przebiegała sprawnie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie rekomenduje firmę KONTRAKT PLAN Artur Roykowski innym inwestorom jako Partnera profesjonalnego i kompetentnego, który rzetelnie wykonuje zawartą umowę.

Z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Wielorzyd

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o.

Bytkowo, ul. Topolowa 8
82-090 ROKIETNICA
NIP 777-47-56-271, REGON 630366887
KRS 0000441260, KTO 0000225271