



Intertek



014

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 DOPIEWO

Sąd Rejonowy w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000207519

Kapitał Zakładowy 55.839.500 zł

NIP 777-23-74-247

tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,

e-mail: biuro@zukdopiewo.pl

Dopiewo, dnia 4 lutego 2016 r.

POŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadczamy, że Pan mgr inż. Artur Roykowski pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowach kanalizacji sanitarnej w gminie Dopiewo:

Lp	Miejscowość/ ulice	Parametry techniczne kanalizacji	Wartość Brutto zł	Termin realizacji
1.	Dopiewo ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Młyńska	<ul style="list-style-type: none">-Pompownie ścieków - 2 kpl. o wydajności 18 m³/h i 20 m³/h, obudowy żelbet $\varnothing = 2,0$ m- Rurociąg tłoczny PE 100 PN10, l= 476,5mb- Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 SDR 34 o średnicy 200 mm l=858mb- Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 SDR 34 o średnicy 160 mm, l= 316mb- Studnie betonowe \varnothing 1000 z włączkami żeliwnymi D-400 kN z wypełnieniem betonowym - 23 szt.- Studnie betonowe rozprężne \varnothing 1000- 2szt.- Studnie przelotowe PVC \varnothing 425 - 41 szt.- Przecisk rury stalowej ochronnej średnica \varnothing 323,9x7,1 mm - 11 mb- odtworzenie po robotach kanalizacyjnych: tłuczeń łamany naturalny o granulacji 0-32 mm, warstwa 10 cm na szerokości 6 m	920 315,04	VI-IX 2015
2.	Skórzewo ul. Radosna	<ul style="list-style-type: none">- Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 SDR 34 kl. S o średnicy 200 mm, l= 335mb- Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 SDR 34 kl. S o średnicy 160 mm, l= 207mb- Studnie betonowe \varnothing 1000 z włączkami żeliwnymi D-400 kN z wypełnieniem betonowym - 15 szt.- Studnie przelotowe PVC \varnothing 425 - 29 szt.- Przecisk z rury PE \varnothing 350 - 12 mb-Odtworzenie po robotach kanalizacyjnych: tłuczeń łamany naturalny o granulacji 0-32 mm, warstwa 10 cm na szerokości 6 m	316 026,22	IX-XII 2015

Zaświadczamy, że prace związane z nadzorem nad ww. inwestycjami prowadzone były zgodnie z Prawem Budowlanym i zostały zakończone terminowo.

Polecamy firmę KONTRAKT PLAN prowadzoną przez Pana mgr inż. Artura Roykowskiego innym Inwestorom i Użytkownikom jako solidnego i wiarygodnego Partnera.

PREZES ZARZĄDU